



MESSAGGIO MUNICIPALE No.79/2019

CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 75'000.- PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA DI VIA JOHN NOSEDA (PARTE ALTA)

6833 Vacallo, 11 novembre 2019/RM 4259

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr.75'000.-- relativo al rifacimento di parte della pavimentazione bituminosa di Via John Nosedà (parte alta).

1. INTRODUZIONE

Il risanamento della pavimentazione della parte alta di Via John Nosedà era già incluso nelle opere comprese nel credito quadro di manutenzione straordinaria (MM 25/2013) per il periodo 2013 – 2016.

Visti i vari cantieri edili e forestali in corso durante il periodo sopra indicato, con un transito importante di automezzi pesanti, l'intervento oggetto del presente messaggio municipale era stato posticipato.

Il credito quadro era limitato al quadriennio 2013 – 2016; di conseguenza gli interventi su Via John Nosedà non rientrano più in quest'ultimo e necessitano di un apposito credito.

2. DESCRIZIONE LAVORI

La strada comunale via John Nosedà, definita nel registro fondiario con il mappale No. 447, ha una superficie complessiva di mq 1'942 che, partendo dall'incrocio con Via Roggiana raggiunge l'inizio della Via Dosso Lugano.

Lo stato del campo stradale della parte alta ha oramai raggiunto il suo limite e necessita di interventi di risanamento. La zona in oggetto da risanare ha una superficie di circa mq 800.

Gli interventi lungo la parte alta di Via John Nosedà possono essere così riassunti:

- . *impianto di cantiere;*
- . *taglio supplementare e rimozione (fresatura) della pavimentazione esistente in miscela bituminosa;*
- . *trasporto materiale di risulta comprese tasse di deposito in discarica;*
- . *messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche;*
- . *risanamento del sottofondo con apporto di materiale dove necessario;*
- . *esecuzione della plania senza l'aggiunta di materiale fine;*
- . *messa in opera di pavimentazione in miscela bituminosa AC 16 N spessore medio 70 mm;*
- . *eventuali lavori a regia.*

3. PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo dei costi dell'intervento, allestito dall'Ufficio tecnico comunale, sulla base di una stima dei costi con prezzi di valore medio, proposti attualmente dal mercato, può essere così sintetizzato:

POS.	Intervento	Preventivo
1.	Opere di pavimentazione	
1.1	Impianto di cantiere	500.--
1.2	Tagli e trattamento giunti	1000.--
1.3	Rimozione pavimentazione esistente	18'000.--
1.4	Demolizione e sostituzione mocche disallineate	4'000.--
1.5	Messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche	3'500.--
1.6	Formazione piano di posa pavimentazione	8'000.--
1.7	Esecuzione pavimentazione AC 16 N, spess. 70 mm	30'000.--
1.8	Lavori a regia	1'000.--
	Totale Opere di pavimentazione IVA esclusa	66'000.--
	Eventuali e imprevisti 5% (gestione traffico, ...)	3'300.--
	IVA 7.7% e arrotondamento	5'700.--
	Totale preventivo di spesa (IVA inclusa)	75'000.--

(base ottobre 2019) - Grado di approssimazione del preventivo norma SIA +/- 10%

La Direzione dei lavori con le procedure di appalto delle opere sarà assunto dall'Ufficio tecnico comunale e non è conteggiata nel preventivo generale.

Il presente messaggio è demandato per competenza alle Commissioni edilizia e gestione.

Rimanendo a disposizione per tutte le informazioni del caso, il Municipio vi chiede di voler

r i s o l v e r e :

1. **È approvato** il progetto per il rifacimento parziale della pavimentazione stradale bituminosa di Via John Nosedà (parte alta);
2. **È concesso** un credito di **Fr. 75'000.--** da iscrivere nel conto investimenti.
3. Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2021 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Marco Rizza

Il Segretario:
Filippo Pezzati

Allegata: planimetria illustrativa zona di intervento

